ダイキン工業株式会社

建築用 塗装仕様書（３５）

仕様名称：水性ふっ素樹脂塗料 平滑仕上げ（改修）
適用箇所：コンクリート・モルタル壁
材　　料：ゼッフル塗料リフレッシュプライマー（2 液水性エポキシ樹脂プライマー）
アクアゼッフル塗料 中塗り（水性ふっ素樹脂塗料用中塗）
アクアゼッフル塗料 上塗り（2 液水性ふっ素樹脂塗料）

工程	塗料名	希釈率（%）	塗付量（kg/㎡）	塗装間隔（23℃）	塗装方法
素地調整	エフロ、レイタンス、汚れ等を完全に除去し清掃する。 被塗面が十分に乾燥していることを確認する。（ｐH10 以下、含水率 5%以下：ｹｯﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示の水分計） 段違い、不陸、ピンホール、ワレ、カケなどはポリマーセメントモルタルなどで処理をする。				
下塗り	ｾﾞｯﾌﾙ塗料 ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾗｲﾏｰ （主剤 10kg：硬化剤 5kg）	0～3 水	0.3～0.5	16 時間以上 7 日以内	はけ・ローラー 又はスプレー
中塗り	ｱｸｱｾﾞｯﾌﾙ塗料 中塗り （15kg）	5～15 水	0.12～0.15	3 時間以上 7 日以内	はけ・ローラー
		10～20 水			スプレー
上塗り	ｱｸｱｾﾞｯﾌﾙ塗料 上塗り （主剤 15kg：硬化剤 1kg）	0～5 水	0.12～0.15	－	はけ・ローラー
		5～15 水			スプレー

--注意事項--
・温度 5℃以下、湿度 85%以上及び降雨・降雪・強風時は施工を避けて下さい。
・施工後すぐに降雨・降雪が予想される場合は施工を中止して下さい。
・下地の乾燥を確認してから施工して下さい。
・2 液形塗料は混合比を守り、電動撹拌機により十分撹拌して下さい。
・希釈率、塗付量、塗装間隔は標準の値であり、施工状況により若干の変動があります。

混合比　ｾﾞｯﾌﾙ塗料 ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾗｲﾏｰ　主剤：硬化剤　67：33
ｱｸｱｾﾞｯﾌﾙ塗料 上塗り　主剤：硬化剤　88：12

製品カタログ、MSDS を必ずご覧下さい。

2013 年 5 月 14 日作成