

1. 適応素材

- 石膏ボード面 ・ コンクリート ・ スレート ・ モルタル ・ 塩ビクロス

2. 塗装仕様

標準塗装仕様（ローラーパターン仕上げ）

工程	塗料と処置	希釈剤	希釈率 (重量%)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗装方法	塗り重ね 乾燥 時間(23℃)	
1	素地調整	エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面とする。(pH10以下、含水率8%以下とする。)					
2	下塗り	アレスシックイシーラー ネオ	上水	3~10	0.12	刷毛 ローラー	2時間以上 7日 以内
3	上塗り (パターン)	アレスシックイ	上水	5~10	0.16	刷毛 ローラー	4時間以上 7日 以内
4	上塗り (1回目)	ベンジャミンムーア セミグロス OC-34		0	0.13	刷毛 ローラー	1時間以上
5	上塗り (2回目)	ベンジャミンムーア セミグロス OC-34		0	0.13	刷毛 ローラー	—

3. 標準仕様（ローラーパターン仕上げ）施工要領と注意事項

<塗装用具>

刷毛： ナイロン刷毛を推奨します。

「アレスシックイ」はアルカリ材質のため獣毛刷毛を使用すると刷毛が直に劣化します。

ローラー：腰が強く含みの良い中毛ローラーを使用してください。

<塗装時の注意事項>

本製品は補修性が悪いので、以下の注意事項を遵守して下さい。

① 工程2：下塗り（シーラー塗装）

- 上塗りの隠蔽が悪い為、下塗りをしっかりと、均一に塗装してください。
- 必要により、下塗りの増し塗りを行って下さい。

（上塗りの隠蔽を補います。）

② 工程3：上塗り（パターン）

- 均一に塗料を配ってください！その際タレ易いので注意してください。
- 見本の通り塗り付けたローラーでランダムにパターンをつけます。

③ 工程3：上塗り（1回目）

- E P感覚で均一に塗装してください！その際タレ易いので注意してください。

④ 工程4：上塗り（2回目）

- E P感覚で均一に塗装してください！その際タレ易いので注意してください。

⑤ その他注意事項

- 塗継が出易いので、長柄などを使用して極力塗り継ぎが出ないようにして下さい。
- 又長柄を使用する場合は、ローラー耳が出やすく又、塗り残しが発生し易いので注意して塗装して下さい。

- 複数段の足場がある場合は、段数に合った人数で上下に分かれ連携作業を行うと綺麗に仕上がります。

- 雨天などで湿度が高い場合は、艶ムラが出易いので、施工の際は、送風機などを使用するか、良く換気を行ない出来るだけ湿度を低い状態にするよう注意して下さい。