

# KEPT 仕様書

<素材>

押出成形セメント板（アスロック）

<塗装方法>

ローラー

<使用塗料>

(下地)KEPTシーラーWD

(下塗)KEPT目地下塗

No.特別色25-50A

A



(中塗)KEPT中塗 BNST-225/SRS-2

(上塗)KEPT上塗 BNST-/SRS-2

B



(中塗)KEPT中塗 BNST-225/SRS-3

(上塗)KEPT上塗 BNST-/SRS-3

C



(中塗)KEPT中塗 BNST-225/SRS-4

(上塗)KEPT上塗 BNST-/SRS-4

	施工写真	シーラー	目地	中塗			上塗		
				A	B	C	A	B	C
① 2色		○	○	○		○		○	
② 2色		○	○		○	○	○		
③ 2色		○	○	○	○				○
④ (青枠)3色		○	○	○	○	○	○		
④' (赤枠)3色								○	
⑤ 3色		○	○	※目地色塗装後ブラシで模様付け	○	○	○		○
⑥ (青枠)3色		○	○	○	○	○	○		
⑥' (赤枠)3色									○

- ※1 塗装間隔時間は、気温20℃湿度65%を標準として想定しております。  
(風・日射等の環境変化については加味しておりません。)
- ※2 標準時の施工後、24時間は降雨にあたらないようにしてください。降雨が予想される場合は、雨養生を確実に行ってください。激しい降雨が予想される場合は、養生ネット越しのこもった湿気にもご注意ください。気温5℃以下、湿度70%以上の時は塗装しないでください。
- ※3 パネル目地部に使用するシーリングは上に塗料が施工できるノンブリードタイプのものをご使用ください。万が一、ノンブリードタイプのシーリングでない場合は接着確保およびブリード防止の為シーリングメーカー指定の逆プライマーをご使用ください。シリコンシーリングは塗料が接着しないため使用ができません。
- ※4 施工前にアスロックパネル表面が塗れている、パネル裏面から水が浸透する、等のような接着不良になるような状況の無いような施工工程としてください。
- ※5 KEPT上塗材はハンドミキサーなどの電動攪拌機で攪拌すると柄が潰れますので使用しないでください。使用時には柄杓又はローラー等で5回程度底からすくい上げるようにやさしく混ぜてください。
- ※6 上塗(模様付け)に関しては、ローラーの転がし方一つで模様の濃淡が出てきやすく、色ムラになる可能性があります。膜厚および施工者の統一など管理にはご注意下さい。
- ※7 上塗塗装24時間経過後であっても施工環境によっては雨などで長時間塗膜が濡れた場合、上塗が乳化して上塗の塗膜が柔らかくなる場合がございます。  
これは塗料の性質であり、塗膜が完全に乾燥することで硬化するので問題はありません。